
Kostenschätzung

Außenanlagen Stadtteilzentrum Fürstenfeldbruck

Projekt: **Stadtteilzentrum West, Errichtung einer Wärmepumpe
Arbeiten an den Außenanlagen**

Auftraggeber: **Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck
Vertreten durch OB Christian Götz
Hauptstr. 21
82256 Fürstenfeldbruck**

Erstellt von: **Verena Höhberger
Landschaftsarchitektin
Radegundisstr. 18
86316 Friedberg
Tel 0821 78 499 83**

Summe netto:	27.222,98 EUR
zzgl. 19% MwSt:	5.172,37 EUR
Summe inkl. MwSt:	32.395,35 EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: Stadtteilzentrum West, Errichtung einer Wärmepumpe

LV-Bezeichnung: Außenanlagen Stadtteilzentrum Fürstenfeldbruck

Inhaltsverzeichnis

01	Rückbauarbeiten Bereich bestehender Müllplatz	3
02	Neubau Bereich Müllhäuschen / Wärmepumpen	4
03	Leitungsgaben	5
04	Neupflanzung	6
05	Planungshonorar	7
	Zusammenstellung	8

Projekt: Stadtteilzentrum West, Errichtung einer Wärmepumpe

LV-Bezeichnung: Außenanlagen Stadtteilzentrum Fürstenfeldbruck

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	Rückbauarbeiten Bereich bestehender Müllplatz			
01.01	Abbruch Stabgitterzaun, entsorgen			
	10 m		18,00	180,00
01.02	Abbruch Pflaster, entsorgen			
	10 m²		15,00	150,00
01.03	Gehölzrodung			
	65 m²		12,00	780,00
Summe 01	Rückbauarbeiten Bereich bestehender Müllplatz			1.110,00

Projekt: Stadtteilzentrum West, Errichtung einer Wärmepumpe

LV-Bezeichnung: Außenanlagen Stadtteilzentrum Fürstenfeldbruck

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	Neubau Bereich Müllhäuschen / Wärmepumpen			
02.01	Bodenaushub, Abfuhr (Z0)			
	35 m2		15,00	525,00
02.02	Bodenmaterial beproben			
	1 psch		1.900,00	1.900,00
02.03	Kiestragschicht (wassergebundene Decke, Platten Müllhaus)			
	35 m³		30,00	1.050,00
02.04	Wassergebundene Decke			
	20 m²		35,00	700,00
02.05	Betonplatten 40 x 40 Müllhaus			
	9 m²		80,00	720,00
02.06	Streifenfundament Müllhaus mit Aushub			
	12 m		190,00	2.280,00
02.07	Fundamentplatte Wärmepumpe			
	2 St		1.500,00	3.000,00
02.08	Stabgitterzaun H 1,80m			
	16 m		120,00	1.920,00
02.09	Tor			
	1 St		1.300,00	1.300,00
02.10	Müllhaus 3 x 3 m			
	1 St		5.000,00	5.000,00
Summe 02	Neubau Bereich Müllhäuschen / Wärmepumpen			18.395,00

Projekt: Stadtteilzentrum West, Errichtung einer Wärmepumpe

LV-Bezeichnung: Außenanlagen Stadtteilzentrum Fürstenfeldbruck

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03	Leitungsgraben			
03.02	Ausbau Pflaster, lagern			
	10 m ²		16,00	160,00
03.03	Grabenaushub			
	10 m ³		45,00	450,00
03.04	Graben verfüllen			
	10 m ³		45,00	450,00
03.05	Einbau bauseitiges Granitpflaster			
	10 m ²		83,00	830,00
Summe 03	Leitungsgraben			1.890,00

Projekt: Stadtteilzentrum West, Errichtung einer Wärmepumpe

LV-Bezeichnung: Außenanlagen Stadtteilzentrum Fürstenfeldbruck

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04	Neupflanzung			
04.01	Sträucher liefern, pflanzen,pflegen			
	60 St		20,00	1.200,00
Summe 04	Neupflanzung			1.200,00

Projekt: Stadtteilzentrum West, Errichtung einer Wärmepumpe

LV-Bezeichnung: Außenanlagen Stadtteilzentrum Fürstenfeldbruck

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05	Planungshonorar			
05.01	Honorar gem. HOAI, Honorarzone II, 96 % aus 22.595 Euro anrechenbare Kosten			
	1	psch	4.627,98	4.627,98
Summe 05	Planungshonorar			4.627,98

Projekt: Stadtteilzentrum West, Errichtung einer Wärmepumpe

LV-Bezeichnung: Außenanlagen Stadtteilzentrum Fürstenfeldbruck

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Rückbauarbeiten Bereich bestehender Müllplatz	1.110,00
02	Neubau Bereich Müllhäuschen / Wärmepumpen	18.395,00
03	Leitungsgraben	1.890,00
04	Neupflanzung	1.200,00
05	Planungshonorar	4.627,98

Projekt: Stadtteilzentrum West, Errichtung einer Wärmepumpe

LV-Bezeichnung: Außenanlagen Stadtteilzentrum Fürstenfeldbruck

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

Summe Zusammenstellung:	27.222,98
--------------------------------	------------------

Angebotssumme netto:	27.222,98
-----------------------------	------------------

zzgl. 19% MwSt:	5.172,37
------------------------	-----------------

Angebotssumme inkl. MwSt:	32.395,35
----------------------------------	------------------